
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU PRZY STACJI KONTROLI
POJAZDÓW NA TERENIE WORD CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTYCJI: CZĘSTOCHOWA UL. HALLERA 1
NAZWA INWESTORA: WORD CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTORA: CZĘSTOCHOWA UL. HALLERA 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Szeleper


DATA OPRACOWANIA:

2017-05-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. Piotr Jakub Szeleper
ul. Ikara 128 B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 3722 365
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. SLK/1727/PWOK/07



Modernizacja dachu jednokondygnacyjnego budynku znajdującego się w Częstochowie przy ul. Hallera 1. Budynek jednokondygnacyjny z jednospadowym dachem krytym styropapą.

W ramach modernizacji zakłada się całkowity demontaż istniejącego poszycia wraz z demontażem papy znajdującej się pod styropapą.

Po demontażu poszycia należy wykonać miejscową naprawę stropodachu wraz z zagruntowaniem powierzchni gruntem ICOPAL Primer.

Po zagruntowaniu na dachu należy ułożyć styropapę gr 15 cm podwójnie laminowaną i mocować ją mechanicznie do stropodachu.

Dach pokryć papą wierzchniego krycia SBS gr. min 5,2 mm.

W ramach modernizacji dachu należy wykonać nową nakrywkę attyki na ścianie północnej, wymianę istniejących rynien i rur spustowych oraz obróbkę blacharskich.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-04 0509-03 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z papy - demontaż styropapy	m2		
		12,42 * 12	m2	149,040	
				RAZEM	149,040
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		12,42 * 12	m2	149,040	
				RAZEM	149,040
3	KNR 4-01 0211-03	Wyrównanie nierówności betonu - 15 % powierzchni stropodachu	m2		
		149,040 * 0,15	m2	22,356	
				RAZEM	22,356
4	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłoży betonowych	m2		
		149,040	m2	149,040	
				RAZEM	149,040
5	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropapa gr 15 cm laminowana dwustronnie mocowana mechanicznie	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Montaż płyty OSB - nakrywa atyki ściana północna	m2		
		12,4 * 0,6	m2	7,440	
				RAZEM	7,440
7	KNR-W 4-01 0517-05	Impregnacja Płyty OSB	m2		
		7,44	m2	7,440	
				RAZEM	7,440
8		(z.V) Pokrycie dachu papą zgrzewalną / ICOOPAL/oraz wyklejenie podmurów i ścian	m2		
		149,040 * 1,15	m2	171,396	
				RAZEM	171,396
9		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej / ogniomury + kominy + okap/	m2		
		2 * 12 * 0,85	m2	20,400	
				RAZEM	20,400
10	KNKRB 2 0502-02	Rynny półokrągłe o średnicy 18 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11		Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 15 cm	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY BUDOWLANE	3
Spis treści	4